ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

№ 001531

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

« 26 » октября 2026 г.

ТУ 27.90.33-021-52715257-2026

№ СПБ C-RU.АД67.В.00038/26

0000091

ДАННЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЗАВОДИЗГОТОВИТЕЛЯ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. ОГРН: 1165005050396. ИНН: 5005062313. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АД67.
Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).
ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес места осуществления деятельности: 601273, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ, 259 КМ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА-1» ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО.
Телефон: +7 (492) 277-99-69. Адрес электронной почты: info@neptun33.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).
ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601273, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ, 259 КМ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА-1» ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО.

ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЛЕЛЬ на основе кабеленесущих систем серий: ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ и огнестойких кабельных изделий производства ООО «ПСКОВКАБЕЛЬ», выпускаемые по техническим условиям ТУ 27.90.33-021-52715257-2026 «Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ», в составе согласно приложению № 1 на 2 листах (бланки № 0000372-0000373).
Серийный выпуск.

КОД ОКПД2 27.90.33.110 **КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара согласно приложению № 2 на 9 листах (бланки № 0000374-0000382).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ26-09-17/2 от 17.09.2026 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «БИКВЕСТ-ЦЕНТР» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АН91); акта анализа состояния производства № БЦСПБ-071.26-01 от 31.03.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БИКВЕСТ-ЦЕНТР» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение элементов ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ в части воздействия климатических факторов осуществляется по ГОСТ 15150-69, кабельных изделий – по ГОСТ 18690-82. Срок хранения – до 10 лет при соблюдении условий хранения. Срок службы – не менее 10 лет с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.09.2026 **ПО** 17.09.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Метанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU. АД67.В.00038/26

0000372

Перечень продукции, на которую распространяется сертификат соответствия

Наименование, типы, марки, модели, составные части ОКЛ
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ. Серия ГТ
Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида (ПВХ) для электромонтажных работ, диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017.
Трубы гибкие гофрированные из полипропилена (ПП) для электромонтажных работ, диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.29-007-52715257-2017.
Трубы гибкие гофрированные из полиамида (ПА) для электромонтажных работ, диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017.
Трубы гибкие гофрированные электроизоляционные безгалогенные (HF) и негорючие (НГ) из полиолефинов (ПЛЛ), диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.90.12-001-52715257-2018.
Аксессуары и система крепежа серии ГТ. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты».
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017.
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ. Серия ЖТ
Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб, диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017.
Трубы гладкие жесткие из полиолефинов (ПЛЛ) для электромонтажных работ, диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.21-003-52715257-2024.
Аксессуары и система крепежа серии ЖТ. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты».
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017.
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ. Серия МР
Рукава металлические гибкие негерметичные типов Р3, Р4, диаметром от 6 мм до 100 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.99.29-001-52715257-2018.
Рукава металлические гибкие в ПВХ изоляции (МРПИ), диаметром от 8 мм до 100 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017.
Аксессуары и система крепежа серии МР. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты».
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017.
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ. Серия КП
Кабельный канал (короб монтажный) для электромонтажных работ, типоразмеров от 25х16 мм до 100х60 мм, выпускаемый ООО «Нептун» по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017.
Аксессуары и система крепежа КП. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты».
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU. АД67.В.00038/26

0000373

Перечень продукции, на которую распространяется сертификат соответствия (продолжение)

Наименование, типы, марки, модели, составные части ОКЛ
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ. Серия ЛМ
Лотки металлические листовые перфорированные и неперфорированные, серии Стандарт, для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 50 мм до 600 мм, с высотой борта от 50 мм до 100 мм, толщиной стенки от 0,7 мм до 1,0 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019.
Лотки металлические листовые перфорированные и неперфорированные, серии Профи, для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 100 мм до 600 мм, с высотой борта от 50 мм до 100 мм, толщиной стенки от 1,0 мм до 2,0 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019.
Лотки металлические лестничные, для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 100 мм до 600 мм, с высотой борта от 50 мм до 200 мм, толщиной стенки от 1,2 мм до 1,5 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019.
Лотки металлические проволочные, для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 60 мм до 600 мм, с высотой борта от 30 мм до 100 мм, диаметром проволоки 4 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019.
Аксессуары, система подвеса и крепежа серии ЛМ, состав и условия монтажа в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020.
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017.
Кабельные изделия производства ООО «ПСКОВКАБЕЛЬ»
Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023
Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 400 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023
Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004
Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023
Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025
Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, в холодостойком исполнении, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ, ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00038/26

0000374

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам и в обхват металлоконструкций, в том числе прокладка в штробе, по стальному канату (тросу)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ГТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гофрированных трубах ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ГТ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	23
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	36
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	35
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	86
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	29
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	22
МР	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в рукавах металлических гибких негерметичных типов Р3, Р4 или рукавах металлических гибких в ПВХ изоляции (МРПИ)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии МР в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	37
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм²до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	61
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	52
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	65
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	38
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	36

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00038/26

0000375

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам и в обхват металлоконструкций, в том числе прокладка в штробе

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЖТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гладких жестких трубах ПВХ, ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЖТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	38
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	61
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	45
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	62
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	32
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	30

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
КП	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в кабельном канале (коробе монтажном)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки, серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии КП, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	30
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	64
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	51
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	86
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	32
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	32

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00038/26

0000376

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ при прокладке по профлисту и сэндвич-панелям (предел огнестойкости поверхностей должен быть выше времени сохранения работоспособности электропроводки и подтвержден сертификатом соответствия)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ГТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гофрированных трубах ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ГТ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	22
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	35
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	33
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	85
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	28
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	20
ЖТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гладких жестких трубах ПВХ, ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЖТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	36
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	60
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	45
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	60
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	31
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	31

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00038/26

0000377

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ при прокладке по профлисту и сэндвич-панелям (предел огнестойкости поверхностей должен быть выше времени сохранения работоспособности электропроводки и подтвержден сертификатом соответствия)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
МР	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в рукавах металлических гибких негерметичных типов Р3, Р4 или рукавах металлических гибких в ПВХ изоляции (МРПИ)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии МР в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	35
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	60
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	51
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	66
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	38
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	36
КП	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в кабельном канале (коробе монтажном)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки, серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии КП, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	30
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	65
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	50
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	86
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	32
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	33

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Соболько в Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00038/26

0000378

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ при прокладке по гипсоволокнистым листам (ГВЛ) и гипсокартонным листам (ГКЛ) (предел огнестойкости поверхностей должен быть выше времени сохранения работоспособности электропроводки и подтвержден сертификатом соответствия)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ГТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гофрированных трубах ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ГТ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	22
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	36
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	33
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	86
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	29
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	21
ЖТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гладких жестких трубах ПВХ, ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЖТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	37
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	61
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	45
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	60
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	30
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	30

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00038/26

0000379

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ при прокладке по гипсоволокнистым листам (ГВЛ) и гипсокартонным листам (ГКЛ) (предел огнестойкости поверхностей должен быть выше времени сохранения работоспособности электропроводки и подтвержден сертификатом соответствия)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
МР	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в рукавах металлических гибких негерметичных типов Р3, Р4 или рукавах металлических гибких в ПВХ изоляции (МРПИ)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии МР в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	36
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	60
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	50
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	65
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	38
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	35
КП	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в кабельном канале (коробе монтажном)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки, серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии КП, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	29
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	64
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	50
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	85
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	32
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	31

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Смеганин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00038/26

0000380

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам; по профлисту к перекрытию и в обхват металлоконструкций

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в металлических перфорированных и неперфорированных лотках серии Стандарт***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	24
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	60
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	48
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	70
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	30
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	34
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в металлических проволочных лотках***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	30
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	95
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	38
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	120
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	32
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	34

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ
БЕЗ ШТАМПА ПОЛЕЗЕН

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00038/26

0000381

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам; по профлисту к перекрытию и в обхват металлоконструкций

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в металлических лестничных лотках***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	28
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	115
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	36
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	103
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	26
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	25

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Соболько Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ
БЕЗ ШТАМПА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬЕН

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00038/26

0000382

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам; по профлисту к перекрытию и в обхват металлоконструкций

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в металлических перфорированных и неперфорированных лотках серии Профи***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 2000 мм при нагрузке 35 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	34
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	109
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	40
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	76
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	35
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	45
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в металлических перфорированных и неперфорированных лотках серии Профи***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 1200 мм при нагрузке 50 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ПСКОВКАБЕЛЬ декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-49674678-2023	35
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	65
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004	44
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами количеством жил от 4 до 52, номинальным сечением жилы от 1 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-008-49674678-2023	105
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-039-49674678-2025	37
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 400 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-040-49674678-2025	41

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В». ТЗ № 742.